

PRZEDMIAR ROBÓT				
L.p.	Kod	Opis	Jedn. miary	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	kalkulacja własna	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wprowadzenie oznakowania w terenie	szt.	1,000
2	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,900
3	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15 cm	m3	135,000
PODBUDOWY				
4	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych	m2	4590,000
5	D.04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa bitumiczna)	m2	4590,000
NAWIERZCHNIE				
6	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	4590,000
7	D.05.01.03	Wykonanie nawierzchni żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (pobocza)	m2	1350,000
INNE ROBOTY				
8	kalkulacja własna	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	0,900