

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DZIAŁKA EW. NR 60</b>			
1	d.1 kalk. własna	Opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>	<b>KNNR 1</b>	<b>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wytyczeniem granic ewidencyjnych działki drogowej.</b>	km		
d.1	0111-01	0.8	km	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
<b>3</b>	<b>KNNR 6</b>	<b>Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.</b>	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-03	5.0*800.00	m <sup>2</sup>	4000.000	
		0	m <sup>2</sup>	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4000.000</b>
<b>2</b>	<b>45233000-9</b>	<b>PODBUDOWY DZIAŁKA EW. NR 60</b>			
4	d.2 KNNR 6	Warswa podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 gr. po zagęszczeniu 15 cm.	m <sup>2</sup>		
	0113-06	Wbudowanie materiału przy pomocy rozkładarki.	m <sup>2</sup>	3600.000	
	analogia	4.5*800.00	m <sup>2</sup>	0.000	
		0		<b>RAZEM</b>	<b>3600.000</b>
<b>3</b>	<b>45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIE DZIAŁKA EW. NR 60</b>			
5	d.3 KNR 2-31	Nawierzchnia z pospółki żwirowej 0-50 mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
	0202-09	4.5*800.00	m <sup>2</sup>	3600.000	
		0	m <sup>2</sup>	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3600.000</b>
<b>4</b>	<b>45233000-9</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE DZIAŁKA EW. NR 60</b>			
6	d.4 KNNR 6	Uzupełnienie poboczy pospółką żwirową 0-50 mm o grub. warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>		
	0112-02	0.25*800.00*2	m <sup>2</sup>	400.000	
		0	m <sup>2</sup>	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
<b>5</b>	<b>45100000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DZIAŁKA EW. NR 156</b>			
7	d.5 kalk. własna	Opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8</b>	<b>KNNR 1</b>	<b>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wytyczeniem granic ewidencyjnych działki drogowej.</b>	km		
d.5	0111-01	0.85	km	0.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.850</b>
<b>9</b>	<b>KNNR 6</b>	<b>Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.</b>	m <sup>2</sup>		
d.5	0103-03	5.0*850	m <sup>2</sup>	4250.000	
		0	m <sup>2</sup>	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4250.000</b>
<b>6</b>	<b>45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIE DZIAŁKA EW. NR 156</b>			
10	d.6 KNR 2-31	Nawierzchnia z pospółki żwirowej 0-50 mm - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
	0202-09	5.0*850.00	m <sup>2</sup>	4250.000	
	analogia	0	m <sup>2</sup>	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4250.000</b>